

PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont wewnętrznych i zewnętrznych dylatacji
ADRES INWESTYCJI : I Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 54/56
INWESTOR : Izba Skarbowa w Gdańsku
ADRES INWESTORA : ul. Długa 75/76

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szczepan Matusiak
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2016

Sporządził

Starszy Specjalista
ds. Nadzoru Technicznego

Szczepan Matusiak
upr. bud. Nr 4433/Gd/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace związane z naprawą dylatacji na daszku nad Salą Obsługi Podatnika			
1	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym (połączenie attyki z da-	m ²		
d.1	0502-01	chem) lepek asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, - szerokość pasa min. 50 cm (6.52+5.55+7.9)*0.5	m ²	9.985	
				RAZEM	9.985
2	KNR 4-01	Oczyszczenie starej dylatacji z resztek starej masy - prace wykonane z	m		
d.1	0519-06 - analogia	podnośnika kosзового wys.ok. 12m. lub inną metodą	m	3.700	
		poz.3		RAZEM	3.700
3	KNR-W 2-	Uszczelnienie pionowe dylatacji pomiędzy kominem, a ścianą budynku -	m		
d.1	02 0616-09 analogia	prace wykonane z podnośnika kosзового wys. 10-12m lub inną metodą	m	3.700	
		1.85*2		RAZEM	3.700
4	KNR 2-02	Ponowny montaż listew dekarских + uszczelnienie (blacha ocynk) szer.	m		
d.1	0515-04 analogia	do 25 cm. mocujących papę do ściany, kołki, uszczelniaacz o odporności technicznej po utwardzeniu -20-+70 stopni C. 8.5+6.52	m	15.020	
				RAZEM	15.020
5	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.1	0519-01	zakitowaniu - analogia wygrzanie podłoża powierzchni dachu palnikiem gazowym wzdłuż listew.	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
2		Prace związane z naprawą dylatacji wewnątrz budynku			
6	KNR 2-02	Zabezpieczenie folią posadzek przed zniszczeniem	m ²		
d.2	0607-01	5.5*2+1.5*10.20+4*1.5	m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
7	kalk. własna	Oczyszczenie szczeliny z resztek starej dylatacji, wycięcie zamontowanego kątownika pod płytkami ceramicznymi oraz wyrównanie kształtu dylatacji - Podłoga w Sali Obsługi Podatnika	m		
d.2		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
8	KNR 0 -40	Uzupełnienie szczeliny dylatacyjnej w posadzce poprzez wypełnienie elastycznym szlaczem uszczelniającym i przymocowanie listwy dylatacyjnej aluminiowej anadowej szer. min. 45 mm. - Sala Obsługi Podatnika	m		
d.2	0110 01 - analogia	5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
9	KNR W 5 10	Wykonanie dylatacji przez nacięcie ułożonych płytek, betonu wokół słupa i	m		
d.2	0326-03 - analogia	w narożnikach pomiędzy ścianą, a podłogą (również w narożnikach pionowych między ścianami) na głębokość conajmniej 30 mm. - sala główna + WC (0.72*2)+0.7+1.22 KORYTARZ	m	3.360	
		8.35+0.5+0.7 POZIOM ŁAZIENKA	m	9.550	
		2.81*4 PION ŁAZIENKA	m	11.240	
				RAZEM	24.150
10	kalk. własna	Uzupełnienie szczelin fugą elastyczną - sala główna + WC	m		
d.2		(0.72*2)+0.7+1.22 KORYTARZ	m	3.360	
		8.35+0.5+0.7 POZIOM ŁAZIENKA	m	9.550	
		2.81*4 PION ŁAZIENKA	m	11.240	
				RAZEM	24.150
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2	1202-08	poz.15	m ²	9.552	
				RAZEM	9.552
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.15	m ²	9.552	
				RAZEM	9.552

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Wyrównanie ścian poprzez ułożenie gładzi. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. poz.15	m ² m ²	 9.552	 9.552
14 d.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych płyt kasetonowych na suficie - w tym montaż i demontaż płyt - pomieszczenie WC 3.6*1.6	m ² m ²	 5.760	 5.760
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - przestrzeń pomiędzy sufitem a płytkami - pomieszczenie WC ((3.6*0.9)+(1.6*0.96))*2	m ² m ²	 9.552	 9.552
3		Prace związane z naprawą dylatacji na elewacji budynku		RAZEM	9.552
16 d.3	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie folią płyt chodnikowych przed zniszczeniem 4*2+2*2+2*2	m ² m ²	 16.000	 16.000
17 d.3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych o wym. 0,46*0,56 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
18 d.3	KNR 2 15 0120-03	Montaż w ścianie drzwiczek rewizyjnych o wym. 0,46*0,56m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
19 d.3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru uszkodzonego uchwyty na flagi (wysokość ok. 4 m.) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
20 d.3	KNR 2 02 1219-08	Montaż uchwytów na flagi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
21 d.3	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ułożenie siatki - naprawa i gruntowanie podłoża ((0.3+0.82+0.5+0.3+0.2)*4.22)*2	m ² m ²	 17.893	 17.893
22 d.3	NNRNKB 202 2604-04 analogia	- Dodatek za montaż narożników preferowanych z siatką 4.12*4*2	m m	 32.960	 32.960
23 d.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na słupie - siatka z włókna szklanego. poz.21	m ² m ²	 17.893	 17.893
24 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie (gruntowanie przed wykonaniem tynku) poz.21	m ² m ²	 17.893	 17.893
25 d.3	KNR 0-17 0928-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych ((0.3+0.82+0.5+0.3+0.2)*4.22)*2	m ² m ²	 17.893	 17.893
26 d.3	kalk. własna	Usunięcie starych wypełnień dylatacyjnych, wyrównanie kształtu dylatacji - elewacja od podwórka - praca z podnośnika do 22 m 16+4.12*2	m m	 24.240	 24.240
27 d.3	kalk. własna	Dylatacja zewnętrzna - wypełnienie przestrzeni dylatacyjnej pionowych (sznur dylatacyjny, preparat gruntujący, elastyczne wypełnienie dylatacji) 16+4.12*2	m m	 24.240	 24.240
28 d.3	kalk. własna	Utylizacja papy i gruzu, resztek po pracach remontowych 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
29 d.3	kalk. własna	Wywóz papy i gruzu w miejsce utylizacji do 15 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	kalkulacja d.3 własna	Praca podnośnika samochodowego koszowego do wysokość 22 m. do wymiany dylatacji na elewacji i pomiędzy kominem, a ścianą oraz częściowo do prac naprawczych przy pracach na słupach, łącznie z kosztami przyjazdu i odjazdu z budowy.	mg		
		20	mg	20.000	
				RAZEM	20.000